



PROVINCIA DI ANCONA

III SETTORE

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri
Strada di Passo Varano 19/A –60131 ANCONA
Tel. 071/5894272 Fax 071/5894769

Oggetto:

FSE-PON 2014-2020 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020

Scheda Progetto n. 1

Edifici:

LICEO SCIENTIFICO "GALILEI", Via S.Allende, Ancona; Cod. Ares 0420020401

LICEO DI STATO "CARLO RINALDINI", Via Canale, Ancona; Cod. Ares 0420020391

IIS "MEUCCI", Via Montessori, Castelfidardo (AN); Cod. Ares 0420100607

Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19

RELAZIONE GENERALE

<p>IL PROGETTISTA (Ing. Marco Polverini)</p> <p>(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Alessandra Vallasciani)</p> <p>(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)</p>
--	---



FSE-PON 2014-2020 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020
Scheda Progetto n.1 – Edifici zona 1

- **Elenco edifici oggetto di lavoro**

La presente scheda progetto riguarda interventi da realizzare in tre edifici di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Ancona dove sono state riscontrate criticità per l'utilizzo di spazi interni per il nuovo anno scolastico. Gli interventi vogliono garantire condizioni di sicurezza per l'utilizzo degli stessi in relazione alle attuali disposizioni per contenere ulteriori diffusioni e contagi del Covid-19 e migliorare la salubrità di spazi e luoghi esistenti. Gli interventi riguardano i seguenti edifici:

- 1 Liceo Scientifico "Galilei" di via S.Allende (ANCONA)
- 2 Liceo di Stato "Carlo Rinaldini" di via Canale (ANCONA)
- 3 ITIS "Meucci" di via Montessori (CASTELFIDARDO)

- **Interventi da realizzare**

Gli interventi da realizzare sono principalmente di natura edile ed elettrica e nello specifico vengono così riassunti:

1 Liceo Scientifico "Galilei": realizzazione di n.2 aule idonee, più grandi rispetto alle esistenti al piano primo e secondo del plesso C. Tali aule verranno realizzate mediante l'eliminazione di tramezzi che attualmente dividono due aule esistenti sia al piano primo che al piano secondo. Quindi da n.4 aule non idonee ne verranno realizzate due più grande idonee. Verranno pertanto demoliti n.2 divisori costituiti da cartongesso e pannelli sandwich. Saranno necessari come sopradetto interventi di natura elettrica che riguardano l'eliminazione di canalette, cavi elettrici, prese, Lim presenti sul divisorio da eliminare con successiva sistemazione delle stesse nelle pareti adiacenti. Saranno realizzate tutte le necessarie opere di stuccatura sulle porzioni dove demolito e la nuova tinteggiatura delle pareti delle nuove aule realizzate.

2 Liceo di Stato "Rinaldini": modifica di spazi esistenti che riguardano due locali di deposito attrezzature musicali mediante eliminazione di un divisorio interno al fine di realizzare un unico spazio. Tali locali confluiscono attualmente in un'aula utilizzata per lezioni con strumenti musicali ma che considerata la necessità verrà successivamente utilizzata come aula didattica, tenuto conto delle dimensioni che permettono di soddisfare l'esigenza di un ulteriore aula. Verranno pertanto chiuse le aperture dei due locali per deposito strumenti che vanno nella futura aula didattica mentre verrà realizzata una nuova apertura con installazione di una porta verso il corridoio per permettere l'accesso dal corridoio stesso al nuovo locale di deposito strumenti. Nello stesso edificio è previsto il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione sulla copertura della palestra che necessita di completa sostituzione a causa della vetustà. Il rifacimento di questa impermeabilizzazione con controllo e pulizia di tutti i dispositivi di scarico delle acque piovane vuole ripristinare condizioni di salubrità e igiene all'interno delle due aree interne

della palestra dove si sono verificate negli ultimi anni diverse infiltrazioni di acqua e umidità.

3 ITIS “Meucci” (Castelfidardo): realizzazione di n.4 aule idonee, più grandi rispetto alle esistenti al piano primo e secondo. Tali aule verranno realizzate mediante l'eliminazione di tramezzi che attualmente dividono tre aule esistenti sia al piano primo che al piano secondo. Quindi da sei aule non idonee ne verranno realizzate quattro più grandi idonee. Verranno pertanto demoliti n.4 divisori in muratura. Saranno necessari come sopraddetto anche interventi di natura elettrica che riguardano l'eliminazione di canalette, cavi elettrici, prese, Lim presenti sui divisori da eliminare con successiva sistemazione delle stesse nelle pareti adiacenti. Saranno realizzate tutte le necessarie opere di stuccatura sulle porzioni dove demolito e la nuova tinteggiatura delle pareti delle nuove aule realizzate.

Il Progettista

Ing. Marco Polverini

Il Responsabile del Procedimento

Dott.Ing. Alessandra Vallasciani