Provincia *di* **ANCONA**

Settore X – Viabilità

Via Ruggeri, 5 – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612

Progetto Definitivo Esecutivo

Oggetto :
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale SP 361 "Septempedana" dal km 13+400 al km 14+900, SP 10 "Camerano Loreto" dal km 3+060 al km 3+260 in loc. San Rocchetto e sulla SP 7 "Cameranense dal km 4+300 al km 4+700 variante Arco degli Angeli e dal km 10+050 al km 11+730 circa – U.O. di Ancona – Comuni di Osimo, Castelfidardo, Ancona e Camerano

Importo totale dei lavori **€. 245.000,00.**

U.O. di : ANCONA

Comune di : Osimo, Castelfidardo, Ancona e Cameramo

Data Red.: Ott. 2015

1° Agg.	
2° Agg.	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato D

IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Federico Pini	**Dott. Ing. Giacomo Dolciotti**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP01	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare mac ... no viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		2,00	1160,00	1,000		2'320,00		
		4,00	8,00	1,000		32,00		
	SOMMANO mq					2'352,00	1,75	4'116,00
2 C01.010.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI II° CATEGORIA Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pie ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di II° Cat. - Misurazione su autocarro.							
						700,00		
	SOMMANO q.li					700,00	8,30	5'810,00
3 C01.009.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI I° CATEGORIA Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietr ... econdo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. (Rif. E.P.R. 19.13.005.001)							
	(larg.=(7,50+7,00)/2)	22,50	108,00	7,250	0,030	528,53		
	(larg.=(7,00+7,80)/2)	22,50	97,00	7,400	0,030	484,52		
	(larg.=(7,80+7,70)/2)	22,50	105,00	7,750	0,030	549,28		
	(larg.=(7,70+9,00)/2)	22,50	30,00	8,350	0,030	169,09		
	(larg.=(9,00+7,00)/2)	22,50	30,00	8,000	0,030	162,00		
	(larg.=(7,00+7,10)/2)	22,50	90,00	7,050	0,030	428,29		
	(larg.=(7,10+7,60)/2)	22,50	140,00	7,350	0,030	694,58		
	(larg.=(7,60+7,10)/2)	22,50	97,00	7,350	0,030	481,24		
	(larg.=(7,10+7,50)/2)	22,50	53,00	7,300	0,030	261,16		
	(larg.=(8,00+8,10)/2)	22,50	70,00	8,050	0,030	380,36		
	(larg.=(8,10+7,70)/2)	22,50	70,00	7,900	0,030	373,28		
		22,50	114,00	7,700	0,030	592,52		
	(larg.=(7,70+6,50)/2)	22,50	179,00	7,100	0,030	857,86		
	(larg.=(6,50+7,90)/2)	22,50	17,00	7,200	0,030	82,62		
	(larg.=(7,90+7,00)/2)	22,50	63,00	7,450	0,030	316,81		
		22,50	97,00	7,000	0,030	458,33		
	SOMMANO q.li					6'820,47	8,70	59'338,09
4 NP01	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare mac ... no viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
		2,00	180,00	1,000		360,00		
		2,00	7,00	1,000		14,00		
	SOMMANO mq					374,00	1,75	654,50
5	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA							
	A RIPORTARE							69'918,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'918,59
C01.009.001	TIPO "TAPPETINO" DI I° CATEGORIA Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietr ... econdo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. (Rif. E.P.R. 19.13.005.001)							
	(larg.=(5,80+6,8)/2)	22,50	30,00	6,300	0,030	127,58		
	(larg.=(6,8+7,2)/2)	22,50	30,00	7,000	0,030	141,75		
	(larg.=(7,20+7,40)/2)	22,50	30,00	7,300	0,030	147,83		
	(larg.=(7,4+6,8)/2)	22,50	30,00	7,100	0,030	143,78		
	(larg.=(6,8+7,3)/2)	22,50	30,00	7,050	0,030	142,76		
	(larg.=(8,50+7,30)/2)	22,50	30,00	7,900	0,030	159,98		
	SOMMANO q.li					863,68	8,70	7'514,02
6 NP01	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare mac ... no viabile, la segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. kM 4+300 CIRCA							
		2,00	300,59	1,000		601,18		
		2,00	7,00	1,000		14,00		
	KM 10+050 CIRCA							
		2,00	7,00	1,000		14,00		
	SOMMANO mq					629,18	1,75	1'101,07
7 C01.010.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI II° CATEGORIA Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pie ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di II° Cat. - Misurazione su autocarro.							
	KM 4+300 CIRCA					450,00		
	SOMMANO q.li					450,00	8,30	3'735,00
8 C01.009.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "TAPPETINO" DI I° CATEGORIA Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con impiego di graniglia e pietr ... econdo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. (Rif. E.P.R. 19.13.005.001)							
	KM 4+300 CIRCA							
	(larg.=(7+9)/2)	22,50	30,00	8,000	0,030	162,00		
		22,50	30,00	9,000	0,030	182,25		
	(larg.=(9+8,30)/2)	22,50	30,00	8,650	0,030	175,16		
	(larg.=(8,3+10,5)/2)	22,50	30,00	9,400	0,030	190,35		
	(larg.=(10,5+12,20)/2)	22,50	30,00	11,350	0,030	229,84		
	(larg.=(12,20+12,40)/2)	22,50	30,00	12,300	0,030	249,08		
	(larg.=(12,40+12,020)2)	22,50	30,00	48,840	0,030	989,01		
	(larg.=(12,20+11,30)/2)	22,50	30,00	11,750	0,030	237,94		
	(larg.=(11,30+18,30)/2)	22,50	30,00	14,800	0,030	299,70		
	(larg.=(18,30+12,7)/2)	22,50	30,00	15,500	0,030	313,88		
	(larg.=(12,7+12,20)/2)	22,50	30,00	12,450	0,030	252,11		
	(larg.=(12,20+9,20)/2)	22,50	30,00	10,700	0,030	216,68		
	(larg.=(9,20+7)/2)	22,50	30,00	8,100	0,030	164,03		
	KM 10+050 CIRCA							
		22,50	95,00	6,300	0,030	403,99		
	A RIPORTARE					4'066,02		82'268,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'066,02		82'268,68
		22,50	100,00	6,200	0,030	418,50		
		22,50	100,00	8,250	0,030	556,88		
		22,50	100,00	8,100	0,030	546,75		
		22,50	100,00	8,600	0,030	580,50		
		22,50	100,00	7,300	0,030	492,75		
		22,50	100,00	7,500	0,030	506,25		
		22,50	100,00	7,300	0,030	492,75		
		22,50	100,00	7,100	0,030	479,25		
		22,50	100,00	7,200	0,030	486,00		
		22,50	100,00	7,500	0,030	506,25		
		22,50	100,00	8,400	0,030	567,00		
		22,50	100,00	8,300	0,030	560,25		
	RAMPE							
		22,50	47,50	8,000	0,030	256,50		
		22,50	50,00	8,400	0,030	283,50		
		22,50	50,00	8,100	0,030	273,38		
		22,50	50,00	7,800	0,030	263,25		
		22,50	14,00	10,850	0,030	102,53		
		22,50	81,00	4,750	0,030	259,71		
		22,50	63,00	4,500	0,030	191,36		
		22,50	180,00	4,400	0,030	534,60		
		22,50	170,00	4,350	0,030	499,16		
	SOMMANO q.li					12'923,14	8,70	112'431,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							194'700,00
	T O T A L E euro							194'700,00

Data, Ottobre 2015

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							